PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NO ENTORNO DA PRAÇA ADHEMAR DE BARROS
Local: Av. Vitória Régia - Rua São Paulo
Base CDHU Nº: Versão 200 - COM DESONERAÇÃO **Data Base:** NOV/25

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			**Serviços Preliminares**				**R$ 4.431,96**
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	440,98	R$ 2.645,88
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	7.765,57	0,23	R$ 1.786,08
2			**Recapeamento Asfáltico**				**R$ 458.775,59**
2.1	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	7.765,57	0,82	R$ 6.367,77
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	7.765,57	6,65	R$ 51.641,04
2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	232,97	1540,12	R$ 358.797,29
2.4	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	23,30	1222,29	R$ 28.475,34
2.5	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	386,65	34,9	R$ 13.494,15
		Total					**R$ 463.207,55**
		BDI %	**25,00%**				**R$ 115.801,89**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 579.009,44**

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 5062885991
ART: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR AMADEU DE CARVALHO
Data: 27/03/2026 12:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br