PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IVO CAROTINI
LOCAL: PRAÇA IVO CAROTINI
Base CDHU Nº: Versão 200 - COM DESONERAÇÃO **Data Base:** NOV/25

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 5.486,82
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	R$ 5.486,82
2			CICLOFAIXA				R$ 101.171,05
2.1	CDHU	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva	UN	1.355,00	33,35	R$ 45.189,25
2.2	CDHU	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água	M2	996,55	47,81	R$ 47.645,06
2.3	CDHU	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	4,98	1540,12	R$ 7.674,03
2.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	99,66	6,65	R$ 662,71
3			MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO				R$ 107.500,11
3.1	CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	739,30	8,18	R$ 6.047,47
3.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	30,00	60,16	R$ 1.804,80
3.3	CDHU	COMPOSIÇÃO 2	Guia de concreto para jardim - Fornecimento e execução	M	726,90	48,44	R$ 35.211,04
3.4	CDHU	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	40,00	23,21	R$ 928,40
3.5	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	33,04	19	R$ 627,76
3.6	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	94,00	26,2	R$ 2.462,80
3.7	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	1,22	5268,8	R$ 6.401,59
3.8	CDHU	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	1.463,82	6,31	R$ 9.236,70
3.9	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	49,35	28,98	R$ 1.430,16
3.10	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	22,71	130,45	R$ 2.962,52
3.11	CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	539,15	12,26	R$ 6.609,93
3.12	CDHU	54.20.120	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia	M2	539,15	27,11	R$ 14.616,25
3.13	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	533,75	35,14	R$ 18.755,98
3.14	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	1,80	224,84	R$ 404,71
4			BICICLETÁRIO				R$ 10.598,16
4.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	24,00	24,36	R$ 584,64
4.2	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	24,00	123,42	R$ 2.962,08
4.3	CDHU	34.20.384	Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 2", com acabamento em pintura eletrostática, para fixação chumbado/parafusado	UN	10,00	593,5	R$ 5.935,00
4.4	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	5,58	35,14	R$ 196,08
4.5	CDHU	COMPOSIÇÃO 2	Guia de concreto para jardim - Fornecimento e execução	M	19,00	48,44	R$ 920,36
5			PONTE DA COMPORTA				R$ 386,54
5.1	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	11,00	35,14	R$ 386,54
6			MOBILIÁRIO				R$ 19.163,24
6.1	CDHU	COMPOSIÇÃO 1	Lixeira, revestimento de ripas de madeira e com tampa, conforme projeto	UN	4,00	4790,81	R$ 19.163,24
7			ILUMINAÇÃO CÊNICA				R$ 131.341,13
7.1	CDHU	39.24.152	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	32,00	17,11	R$ 547,52

Assinado por 1 pessoa: VICTOR AMADEU DE CARVALHO

7.2	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	2.175,00	9,33	R$ 20.292,75
7.3	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m	UN	50,00	304,86	R$ 15.243,00
7.4	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	725,00	8,39	R$ 6.082,75
7.5	CDHU	40.02.610	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	UN	48,00	93,34	R$ 4.480,32
7.6	CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	48,00	989,83	R$ 47.511,84
7.7	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	208,52	R$ 208,52
7.8	CDHU	40.10.060	Contator de potência 16 A - 2na+2nf	UN	1,00	221,6	R$ 221,60
7.9	CDHU	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1,00	412,14	R$ 412,14
7.10	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	629,23	R$ 629,23
7.11	CDHU	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	2,00	553,05	R$ 1.106,10
7.12	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	28,57	51,1	R$ 1.460,13
7.13	CDHU	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	20,00	5,6	R$ 112,00
7.14	CDHU	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	0,20	1540,12	R$ 308,02
7.15	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1,00	6,65	R$ 6,65
7.16	CDHU	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	8,00	97,41	R$ 779,28
7.17	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	2,40	495,76	R$ 1.189,82
7.18	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,40	86,19	R$ 206,86
7.19	CDHU	24.03.210	Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro	M2	40,80	596,14	R$ 24.322,51
7.20	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	28,80	103,51	R$ 2.981,09
7.21	CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	M	50,00	41,5	R$ 2.075,00
7.22	CDHU	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4´	UN	50,00	23,28	R$ 1.164,00
		Total					**R$ 375.647,05**
		BDI %	28,08%				**R$ 105.481,69**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 481.128,74**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICTOR AMADEU DE CARVALHO
CREA/CAU: 5062885991-SP

Documento assinado digitalmente
VICTOR AMADEU DE CARVALHO
Data : 06/04/2026 15:21:45
CPF:***.***-.668-26

Assinado por 1 pessoa: VICTOR AMADEU DE CARVALHO