

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Execução do Projeto de Sinalização Turística - Fase 01

Local:

Local: Rota Central e Rota Balneário
Base CPOS Nº: VERSÃO 172 - COM DESONERAÇÃO (DESONERADO) DATA: Vigência: a partir de 16/03/18

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$
1			Identificação de Obra				R\$ 6.462,72
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	18,00	359,04	R\$ 6.462,72
2			Serviços Preliminares				R\$ 1.314,79
2.1	CPOS	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	6,04	6,39	R\$ 38,60
2.2	CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	3,02	38,34	R\$ 115,79
2.3	CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	3,20	82,66	R\$ 264,61
2.4	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	3,02	296,62	R\$ 895,79
3			Placa de Sinalização e Suporte				R\$ 237.598,83
3.1	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	284,44	554,82	R\$ 157.813,00
3.2	CPOS	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	284,44	39,41	R\$ 11.209,78
3.3	SINAPI	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2". E = *3.65* MM. PESO *6.51* KG/M (NBR 5580)	М	492,46	44,92	R\$ 22.121,30
3.4	SINAPI	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	М	456,78	60,44	R\$ 27.607,78
3.5	SINAPI	7693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	М	226,39	83,25	R\$ 18.846,97
				·			
		Total					R\$ 245.376,34
		BDI %	22,26%				R\$ 54.620,77
	Total Geral dos Serviços						R\$ 299.997,11

José Roberto Mazutti Kosmel

Engenheiro Civil CREA: 6

601490022 28027230180358230 ART: