PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO NA RUA DOMINGOS LAZARI - LOTE 2

Obra:
Local: **RUA DOMINGOS LAZARI - ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**
Base CDHU Nº: Versão 198 - COM DESONERAÇÃO **Data Base: MAIO/25**

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$		Valor Total R$
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 6.433,01**
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	407,45	2444,7	R$ 2.444,70
1.2	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da	M2	268,40	5,51	1478,9	R$ 1.478,88
1.3	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	318,86	7,87	2509,4	R$ 2.509,43
2			**EXECUÇÃO DE PASSEIO/CICLOVIA**					**R$ 37.152,95**
2.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	16,00	32,63	522,08	R$ 522,08
2.2	SIURB	1003006 07/2024	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	80,52	7,38	594,24	R$ 594,24
2.3	SIURB INFRA	4031000 07/2024	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	80,52	31,22	2513,8	R$ 2.513,83
2.4	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	6,00	59,02	354,12	R$ 354,12
2.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,18	896,85	161,43	R$ 161,43
2.6	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	268,40	1,19	319,4	R$ 319,40
2.7	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,42	211,54	2838,9	R$ 2.838,87
2.8	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	114,88	10,29	1182,1	R$ 1.182,07
2.9	CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	26,84	1030,3	27653	R$ 27.653,25
2.10	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	89,47	11,33	1013,7	R$ 1.013,66
3			**SINALIZAÇÃO**					**R$ 51.936,62**
3.1	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	1,00	134,07	134,07	R$ 134,07
3.2	CDHU	70.03.006	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,61	1839,75	1117,7	R$ 1.117,65
3.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	3,00	1322,84	3968,5	R$ 3.968,52
3.4	CDHU	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo	UN	318,86	74,15	23643	R$ 23.643,47
3.5	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	616,59	37,42	23073	R$ 23.072,91
		Total						**R$ 95.522,58**
		BDI %	**29,03%**					**R$ 27.730,20**
		Total Geral dos Serviços						**R$ 123.252,78**

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA **5062885992**